COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO SOG. A RIBASSO	IMPORTO SOG. A RIBASSO	% IS
1	A.20	LM - LAVORI A MISURA COMPENSO A METRO LINEARE PER LA PULIZIA E RIPROFILATURA DI CUNETTA stradale a sezione trapezia con dimensioni di fondo variabili	ml	2.250,00	€ 3,10	€ 6.975,00	€ 0,07	€ 157,50	€ 3,03	€ 6.817,50	2,26
2	A.21	SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA MEDIANTE SCARIFICATRICE A FREDDO	cm/mq	3.993,40	€ 0,61	€ 2.435,97	€ 0,01	€ 39,93	€ 0,60	€ 2.396,04	1,64
3	A.22	RISAGOMA MEDIANTE SCARIFICA O RICARICA DI BANCHINA, fino a una larghezza minima di cm. 50 e quota fino a -3 cm dal piano stradale	ml	3.220,00	€ 2,50	€ 8.050,00	€ 0,06	€ 193,20	€ 2,44	€ 7.856,80	2,40
18	B.82	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte	mc.	208,55	€ 14,95	€ 3.117,82	€ 0,35	€ 72,99	€ 14,60	€ 3.044,83	2,34
5	C.06	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER CHIUSO costituito da pietrisco 5 -15 mm, sabbia e filler	mc	57,07	€ 132,00	€ 7.533,24	€ 3,07	€ 175,20	€ 128,93	€ 7.358,04	2,33
6	C.07	Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO, per strati di USURA (TAPPETO)	mc	55,49	€ 150,00	€ 8.323,50	€ 3,48	€ 193,11	€ 146,52	€ 8.130,39	2,32
19	C.24	STRATO DI FONDAZIONE eseguito con tout-venant di cava	mc.	152,66	€ 23,00	€ 3.511,18	€ 0,53	€ 80,91	€ 22,47	€ 3.430,27	2,30
20	C.27	STRATO DI FONDAZIONE IN A Riportare:				€ 39.946,71		€ 912,84		€ 39.033,87	

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO SOG. A RIBASSO	IMPORTO SOG. A RIBASSO	% IS
		Riporto: MISTO CEMENTATO per strade urbane ed extraurbane.				€ 39.946,71		€ 912,84		€ 39.033,87	
11	D.12	REALIZZAZIONE DI CUNETTA ALLA FRANCESE in cls della larghezza media di 100 cm	mc.	73,17	€ 55,00	€ 4.024,35	€ 1,28	€ 93,66	€ 53,72	€ 3.930,69	2,33
15	D.19	Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione	ml	815,00	€ 75,00	€ 61.125,00	€ 1,74	€ 1.418,10	€ 73,26	€ 59.706,90	2,32
23	D.30	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO fino al FI 10-14	ml	10,10	€ 260,00	€ 2.626,00	€ 6,04	€ 61,00	€ 253,96	€ 2.565,00	2,32
4	E.04	DELINEATORI normali di margine per strade a doppio senso di marcia	kg	184,19	€ 1,82	€ 335,23	€ 0,04	€ 7,37	€ 1,78	€ 327,86	2,20
7	E.08	DELINEATORI normali di margine per strade a doppio senso di marcia	cad	150,00	€ 25,00	€ 3.750,00	€ 0,58	€ 87,00	€ 24,42	€ 3.663,00	2,32
8	E.09	SEGNALETICA ORIZZONTALE di nuovo impianto o di rinnovo della segnaletica esistente	ml	13.260,00	€ 0,75	€ 9.945,00	€ 0,02	€ 265,20	€ 0,73	€ 9.679,80	2,67
9	E.10	Fornitura e posa in opera di DISPOSITIVI RIFRANGENTI d a collocarsi su barriere di sicurezza tipo guard-rail	cad	100,00	€ 20,00	€ 2.000,00	€ 0,46	€ 46,00	€ 19,54	€ 1.954,00	2,30
10	E.11	Fornitura e posa in opera di DELINEATORE MODULARE DI CURVA	cad	40,00	€ 180,00	€ 7.200,00	€ 4,18	€ 167,20	€ 175,82	€ 7.032,80	2,32
		Smontaggio e rimontaggio di m 1 di Guard-Rail per sostituzione di nastro incidentato o comunque				€ 130.952,29		€ 3.058,37		€ 127.893,92	
		A Riportare:									

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO SOG. A RIBASSO	IMPORTO SOG. A RIBASSO	% IS
		Riporto:				€ 130.952,29		€ 3.058,37		€ 127.893,92	
12	E.14	danneggiato Fornitura e posa in opera di TERMINALE per barriere metalliche Guard-Rails a doppia onda (terminali per cavalcafosse e attraversamenti), in lamiera d'acciaio zincata a caldo con gr/m ² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), opportunamente ricurvata ed aperta a ventaglio verso l'esterno, della lunghezza utile minima di cm 70.	ml	67,00	€ 40,00	€ 2.680,00	€ 0,93	€ 62,31	€ 39,07	€ 2.617,69	2,33
17	E.21	FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA	cad	20,00	€ 45,00	€ 900,00	€ 1,05	€ 21,00	€ 43,95	€ 879,00	2,33
14	F.18	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO PER GRIGLIE	m	110,00	€ 45,00	€ 4.950,00	€ 1,05	€ 115,50	€ 43,95	€ 4.834,50	2,33
21	F.28	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI MASSI O PLACCHE DI ROCCIA con l'impiego di agenti chimici non esplosivi quali BRISTAR	ml	2.000,00	€ 5,20	€ 10.400,00	€ 0,12	€ 240,00	€ 5,08	€ 10.160,00	2,31
22	F.89	Rivestimento di masse da demolirsi mediante pannelli in rete di fune	mc.	37,50	€ 180,55	€ 6.770,63	€ 7,20	€ 270,00	€ 173,35	€ 6.500,63	3,99
		Importo netto LAVORI A MISURA	mq.	52,50	€ 52,50	€ 2.756,25	€ 2,00	€ 105,00	€ 50,50	€ 2.651,25	3,81
		LC - LAVORI A CORPO				€ 159.409,17		€ 3.872,18		€ 155.536,99	2,43

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO SOG. A RIBASSO	IMPORTO SOG. A RIBASSO	% IS
13	F.17	Prezzo a corpo per la fornitura e posa in opera di giunto stradale di dilatazione ed impermeabilità a livello pavimentazione per impalcati di ponti e viadotti con travate in c.a. o c.a.p. o strutture miste in acciaio	ml	1,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 561,24	€ 561,24	€ 17.738,76	€ 17.738,76	3,07
16	F.20	PREZZO A CORPO PER PULIZIA DI N. 2 POZZETTI E CANNA DI ATTRAVERSAMENTI STRADALI ESISTENTI	corpo	1,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 6,97	€ 6,97	€ 293,03	€ 293,03	2,32
		Importo netto LAVORI A CORPO				€ 18.600,00		€ 568,21		€ 18.031,79	3,05
		Riepilogo				€ 159.409,17		€ 3.872,18		€ 155.536,99	2,43
		LM - LAVORI A MISURA				€ 18.600,00		€ 568,21		€ 18.031,79	3,05
		LC - LAVORI A CORPO				€ 178.009,17		€ 4.440,39		€ 173.568,78	2,49
		Totale									

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO MISURE	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO A BASE D'ASTA	% IS
LM	LAVORI A MISURA	€ 159.409,17	€ 3.872,18	€ 155.536,99	2,43
LC	LAVORI A CORPO	€ 18.600,00	€ 568,21	€ 18.031,79	3,05
	TOTALE	€ 178.009,17	€ 4.440,39	€ 173.568,78	2,49